



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6Θ2ΔΩΗ3-Ε9Ι
Αριθμ. πρωτ.: 12536/13-06-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **12ης/2019 Τακτικής** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **120**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ι^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Συνδέσεις Ακινήτων με το Αποχετευτικό Δίκτυο».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **12012/07-06-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **07-06-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά Απούσα	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας Απών
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς Απών	33. Κ. Φουρλής
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 70/2019 Α.Δ.Σ. περί «Συγκρότησης επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η).Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 19^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).**

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε -ομόφωνα- την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής: το 1^ο, 2^ο & 3^ο σε 16^ο 17^ο & 18^ο.

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.. Φουρλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10^{ου} (πλέον) θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. Εσωτ.: 166/07-06-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Προγραμματισμού Έργων, ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη με αριθμό 9/2018 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 13.340,01 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: “Απευθείας Ανάθεση”.
- Το από 09/10/2018 αποτέλεσμα δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος (Κ.Η.Σ.Κ.) με ηλεκτρονική ταυτότητα εγγράφου: 1fb0c3d1-8410-45da-b62e-14a81b6ae6b2, όπου αναδείχθηκε ανάδοχος η ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ Ε.Ε.
- Η με αρ. πρωτ.: οικ.21433/30-10-2018 Απόφαση του Δημάρχου για την Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 15-11-2018.
- Ποσό σύμβασης: 13.340,01€ (με Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.
- Περαιώση εργασιών την 15/11/2019.

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαϊδαρίου με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, τοποθέτηση αγωγών συνδέσεων, στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού, επίχωση με κατάλληλα υλικά, κατασκευή φρεατίου και αποκατάσταση της επιφάνειας του ασφαλτικού οδοστρώματος, της επίστρωσης πεζοδρομίου κλπ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν και είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ.τ.λ. αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση.
- Η ομάδα 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση.
- Η ομάδα 3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ κ.τ.λ. μειώνεται σε σχέση με τη σύμβαση.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών ισχύει:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	N.T.
Ομάδα 1 ^η	4.468,23 €	~	892,83 €	~	~
Ομάδα 2 ^η	1.363,50 €	~	125,49 €	~	~
Ομάδα 3 ^η	2.070,80 €	~	~	58,24 €	~

Η αύξηση που προκύπτει από τον ως άνω πίνακα είναι 960,08€ συμπεριλαμβανομένου δε του Γ.Ε. και Ο.Ε. ανέρχεται σε 1.132,89€, ποσό το οποίο αντλείται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπάνης.

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	7.902,53 €	8.862,61 €
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	1.422,46 €	1.595,27 €
Σύνολο 1	9.324,99 €	10.457,88 €
Απρόβλεπτα	1.398,75 €	265,86 €
Σύνολο 2	10.723,74 €	10.723,74 €
Αναθεώρηση	34,33 €	34,33 €
Σύνολο 3	10.758,07 €	10.758,07 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	2.581,94 €	2.581,94 €
ΣΥΝΟΛΟ	13.340,01 €	13.340,01 €

- Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα είναι: 10.457,88€ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.132,89€ (12,15%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 13.340,01€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Εκ του ποσού αυτού η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται σε 265,86€, η δαπάνη της αναθεώρησης σε 34,33€ και η δαπάνη ΦΠΑ σε 2.581,94€.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται τα όρια ποσοτικών μεταβολών που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).

4. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **13.340,01 €** (με το Φ.Π.Α.).

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤ/ΝΟΥ Α.Π.Ε.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αρχική Σύμβαση																
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ.τ.λ.																
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	1	m		120,00	1,00	120,00			75,48	1,00	75,48			0,00	44,52
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημι βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m.	2	m3		54,80	6,70	367,16			40,86	6,70	273,76			0,00	93,40
3	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	3	m3		13,70	25,80	353,46			25,41	25,80	655,58			302,12	0,00
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημι βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποι αδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	4	m3		32,20	14,85	478,17			25,31	14,85	375,85			0,00	102,32
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποι αδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	5	m3		8,10	33,65	272,57			17,93	33,65	603,34			330,77	0,00
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	6	m3		17,70	18,65	330,11			20,33	18,65	379,15			49,04	0,00
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαιτερές απαιτήσεις συμπίκνωσης	7	m3		68,50	1,55	106,18			66,28	1,55	102,73			0,00	3,45
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλκο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	8	m3		8,70	19,75	171,83			20,41	19,75	403,10			231,27	0,00
9	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφατικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	9	m2		43,50	18,50	804,75			53,03	18,50	981,06			176,31	0,00
10	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτυα ΟΚΩ.	10	m		30,00	15,50	465,00			15,12	15,50	234,36			0,00	230,64
11	Αντιστηρίξεις με ξυλοεύγματα	11	m3		3,00	129,00	387,00			7,82	129,00	1.008,78			621,78	0,00
12	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου ησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	12	m2		20,00	25,80	516,00			8,15	25,80	210,27			0,00	305,73
13	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	13	m		10,00	9,60	96,00			6,00	9,60	57,60			0,00	38,40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :								4.468,23	ΟΜΑΔΑΣ :					5.361,06	1.711,29	818,46

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	14	m2		15,00	12,40	186,00			33,15	12,40	411,06			225,06	0,00
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.	15	m		10,00	3,30	33,00			10,00	3,30	33,00			0,00	0,00
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	16	m3		10,00	27,95	279,50			9,13	27,95	255,18			0,00	24,32
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	17	m3		10,00	86,50	865,00			9,13	86,50	789,75			0,00	75,25
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :								1.363,50	ΟΜΑΔΑΣ :				1.488,99		225,06	99,57

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Κ.Τ.Λ.

1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200mm	18	m		1,00	9,30	9,30			18,00	9,30	167,40			158,10	0,00
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	19	m		60,00	4,20	252,00			60,18	4,20	252,76			0,76	0,00
3	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U. Σαμάρια με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41. Σαμάρια/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.	20	τεμ.		10,00	30,30	303,00			8,00	30,30	242,40			0,00	60,60
4	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	21	m		1,00	6,50	6,50			0,00	6,50	0,00			0,00	6,50
5	Φρεάτιο επίσκεψης σύνδεσης	22	τεμ.		10,00	150,00	1.500,00			9,00	150,00	1.350,00			0,00	150,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :								2.070,80	ΟΜΑΔΑΣ :				2.012,56		158,86	217,10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :								7.902,53					8.862,61	960,08	0,00	
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18,00% :								1.422,46					1.595,27	172,81	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								9.324,99					10.457,88	1.132,89	0,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :								1.398,75					265,86	0,00	1.132,89	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								10.723,74					10.723,74	0,00	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :								34,33					34,33	0,00	0,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :								10.758,07					10.758,07	0,00	0,00	
Φ.Π.Α.24% :								2.581,94					2.581,94	0,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :								13.340,01					13.340,01	0,00	0,00	

Χολαργός, /06/2019
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χαϊδάρη, ___/06/2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χαϊδάρη, ___/06/2019
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η/Υος-Μηχ/γος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το αριθμ.: 166/07-06-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου «Συνδέσεις Ακινήτων με το Αποχετευτικό Δίκτυο», συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις Ακινήτων με το Αποχετευτικό Δίκτυο» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας –Προγραμματισμού Έργων, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 13-06-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ